

Bestandsplan for elg, hjort, rådyr og bever i Rennebu kommune **2025 – 2029**



Forord.

Bestandsplanen er utarbeidet av Rennebu Utmarksråd / Rennebu Storvald i tett samarbeid med rettighetshaverne gjennom 5 bestandsplanmøter vinteren 2025. Det har vært godt oppmøte og engasjement i møtene. Bestandsplanen er bygd på tilbakemeldinger fra disse medlemsmøtene. Noen grunneierlag har kommet med skriftlige tilbakemeldinger på deres meninger og tanker rundt utformingen av plandokumentet.

MØTEKALENDER, BESTANDSPPLANMØTER RENNEBU STORVALD	
21.11.2024	Oppstartsmøte
13.01.2025	Bestandsplanmøte ORGANISERING
27.01.2025	Bestandsplanmøte ORGANISERING 2
17.02.2025	Bestandsplanmøte, AVSKYTINGSMODELLER
03.03.2025	Bestandsplanmøte AVSKYTINGSMODELL, KVOTER
17.03.2025	Bestandsplanmøte KVOTER, VEDTEKTER MM.

Hjorteviltforskriften (FOR-2016-01-08-12) tar for seg arbeidet med bestandsplaner og sier blant annet at kommunen kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5- årig bestandsplan. Vi har valgt å lage en 5- årig bestandsplan for elg, hjort, rådyr og bever med årlig tildeling av kvote.

Innhold

Forord.	2
Planperiode og områdeavgrensning.	4
Målsettinger.	4
Status.	6
Status for elg.	6
Status for hjort.	10
Status for rådyr.	14
Status for bever.	16
Handlingsdel.	17
Erfaringer fra forrige planperiode.	17
Handlingsdel elg.	17
Elgbeitetaksering og tellende areal	18
Handlingsdel hjort.	18
Handlingsdel rådyr.	18
Handlingsdel bever.	19
Oversikt tildelingsområder og kvoter.	20
Fordeling av elg- og hjortekvoter for tildelingsområdene i Rennebu Storvald.	20
Overføring av kvote mellom år.	20
Nedklassifisering av elg- og hjortekalv.	20
Straffereaksjoner.	20
Annet.	21
Fellingsavgifter:	21
Slaktevektavgifter:	21
Jakttider.	21
Fotodokumentasjon av felte okser.	21
Litteratur.	22
Vedlegg.	23

Planperiode og områdeavgrensning.

Planperioden gjelder for årene 2025 – 2029. Rennebu Storvald¹ består av alt tellende areal i Rennebu kommune hvor det tildeles fellingsløyve for elg, hjort og rådyr. Valdet er sammenhengende og har en avgrensning og en form som gjør det egnet² til jakt på de nevnte hjorteviltarter og som gjør det sikkerhetsmessig forsvarlig å utøve jakt. Til sammen utgjør tellende areal ca. 522 077 dekar for elg, hjort og rådyr.

Tidligere merkeprosjekt har vist at elgen i Rennebu antas å være relativt stasjonær og hjorten i stor grad del av en trekkende bestand. Planområdet er ikke vurdert eller definert til årsleveområde, hverken for elg eller hjort. Det er ikke foretatt metodiske beiteundersøkelser på skog eller innmark. Alle bestandsdata er hentet fra Hjorteviltregisteret. Planen tar for seg kommunen som helhet, men data ned til jaktfeltnivå finnes i Hjorteviltregisteret.

¹ jf. § 2 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt (FOR-2016-01-08-12)

² jf. § 9 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt (FOR-2016-01-08-12)

Målsettinger.

Overordnet mål for alle de fire artene er en forvaltning som gir bestander med optimal produksjon, sunne og friske dyr, og med en passende bstørrelse i forhold til leveområdenes biologiske bæreevne og i forhold til andre samfunnsinteresser innenfor de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Hovedmål hjortevilt:

Måloppnåelse fra forrige bestandsplanperiode blir vurdert under status for hver art. Hovedmål i denne planperioden er det samme som forrige periode. Elg- og rådyrbestandene skal stabiliseres på dagens nivå. Hjortebestanden skal fortsatt reduseres. Dette skal gjøres innenfor bærekraftige rammer for landbruket, skogbruket og samfunnsinteresser for øvrig.

Generelle delmål:

- Jegerne skal rapportere i appen sett- og skutt eller hjorteviltregisteret.
- Det skal tilstrebes en fellingsprosent på minimum 80% for elg og 75 % for hjort pr år på vald- og bestandsplannivå.
- Det oppfordres til å ta ut små dyr (skrapdyr).
- Slaktevektene, særlig kalver, bør økes over tid. Gode slaktevekter er en bra indikator på en bestand i bra balanse med beitet.
- Forvaltningen bør innrettes slik at en sparer en stor andel eldre dyr. I det totale uttaket må det tilstrebes en kjønnsfordeling på 50/50.

Delmål elg:

- Det er et mål å stabilisere bestanden i antall på dagens nivå. Et element i dette er også et mål om færre påkjørsler på vei og jernbane. Dersom resultater av evt. gjennomførte beiteundersøkelser i planperioden viser overbeiting, bør tiltak innføres deretter før planperiodens slutt.
- Det er et mål å øke alder på dyra i bestanden.

Kommunale måltall elg:

- Sett elg pr. jegerdagsverk bør ikke overstige 0,8.
- Sett ku pr. okse i sett-elg bør ikke være høyere enn 2,0.
- Sett kalv pr. ku i sett-elg bør være over 0,6.
- Andel ku med kalv bør holde seg over 40%.

Delmål hjort:

- Det er et mål å redusere bestanden i antall fra dagens nivå.
- Det er et mål å øke alder på dyra i bestanden.
- Det er et mål å øke kvaliteten (vekt) på dyra i bestanden.

Kommunale måltall hjort:

- Sett hjort pr. jegerdagsverk bør ikke være over 0,5 i utmark.
- Kolle/bukk i sett-hjort bør ikke være høyere enn 1,5.
- Kalv pr. kolle i sett-hjort bør være minst 0,6.
- Sett spissbukk/eldre bukk i sett-hjort bør ikke være høyere enn 0,5.

Delmål rådyr:

- De kommunale målene baserer seg på at rettighetshaverne har full frihet i egen forvaltning der de tar hensyn til avgang på vei og bane, vinterdødelighet og predasjon.

Hovedmål bever:

- Beverbestanden i Rennebu kommune skal ivaretas på lang sikt og forekomme i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.
- Beverbestanden i kommunen skal være på et nivå som tilrettelegger for naturopplevelser og jakt-/fangstutøvelse.
- Forvaltningen skal bidra til å hindre unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

Delmål bever:

- Beverbestanden skal være bærekraftig og i størst mulig grad reguleres gjennom ordinær jakt. Jakt og fangst bør derfor fokuseres mot områder hvor bever forårsaker skader eller ulemper på andre interesser.


Status.

Status tar for seg statistikk fra de fire siste bestandsplanperiodene, dvs. årene 2013 – 2024. Det er kun sett på totale tall for hele kommunen, og ikke tall for de enkelte tildelingsområdene.

Status for elg.


Forrige bestandsplan videreførte endringene i avskytingsprofil som ble innført i 2019. En skulle tilstrebe 50/50 fordeling på kjønn for det totale uttaket. Uttaket skulle være minimum 70 % kalv/ungdyr, minimum 50 % kalv, maksimum 15 % voksen ku og maksimum 15 % voksen okse. Dette var tiltak for å møte delmålene om økt alder, og deretter økte vekt og kondisjon i bestanden. Faktorene her er høyt uttak av kalv for å øke alder og kvalitet i bestanden, minske vinterdødelighet og bedre kjønnsfordeling i uttaket. Lavere felling av voksen okse for å sikre en god nok andel av voksen okse i bestanden til at brunsten starter tidlig og kyrne har tilgang på stor okse.

Det har vært en nedgang i antall felte elg i siste planperiode, det ble felt totalt 230 elg med en fellingsprosent på 75 (Figur 1). Fellingsprosenten har tidligere vært stabilt høy, mellom 80 og 90 prosent, og innenfor tidligere målsetninger.




Figur 1. Antall tildelte og felte elg i Rennebu i årene 2013 – 2024.

Etter en bedring i kjønnsfordelingen i det totale uttaket i perioden 2019 – 2021, viser kjønnsfordelingen i det totale uttaket for siste planperiode en negativ trend. Andelen felte hanndyr har økt sammenlignet med perioden 2019-2021 (Figur 2). Dette påvirkes delvis av en høy andel felte oksekalver i 2024 (Figur 3).



Figur 2. Kjønnsfordeling for alle felte elg i årene 2013 – 2024, summert under bestandsplanperioder.

I siste planperiode har tildelingsområdene stort sett fulgt avskytingsprofilen bra.




Figur 3. Kjønn – og aldersfordeling på felte elg i Rennebu 2013 – 2024

Data fra sett elg viser at felt elg pr. jegerdagsverk, sett ku pr. okse, og andel ku med kalv holder seg innenfor de kommunale målsetninger (tabell 1). Sett elg-data viser at elgbestanden i Rennebu er i vekst (sett elg pr. jegerdag, felt elg pr. jegerdag, tabell 1). Parameterne sett kalv pr. ku sett kalv pr. kalvku viser igjen en positiv trend etter negativ utvikling i perioden 2016 – 2021. Økt antall tvillingkyr tyder også på høyere alder i bestanden, da sannsynligheten for å få tvillinger er størst for kyr eldre enn 4-5 år. Jaktrykket er redusert på okser og økt på kalver i de to siste planperiodene. Antall jegerdager viser en relativt stor nedgang i jaktinnsats (tabell 1), noe som muligens kan ses i sammenheng med den høye kalvandelen i avskytingsprofilen.


Tabell 1. Bestandsutvikling for elg i Rennebu 2013 – 2024 basert på sett elg. Merk at regler for registrering av sett elg ble endret fra 2018 og medfører endring i indeksen «Sett per jegerdag» fra dette året. Tall i parentes er fra de første 14 dager i jakta.

Jaktår	Felt per jegerdag	Sett per jegerdag	Sett ku per okse	Sett kalv pr Ku	Sett kalv pr kalvku	Prosent ku med kalv av alle kyr	Prosent felt okse av sette okser	Prosent felt ku av sette kyr	Prosent felt kalv av sette kalver	Antall jegerdager
2013	0,042	0,48	1,69	0,74 (0,91)	1,31 (1,33)	53,85 (66,67)	17,15	3,23	12,42	2155
2014	0,036	0,47	1,91	0,80 (0,86)	1,33 (1,31)	58,50 (62,96)	18,22	2,23	9,6	2647
2015	0,035	0,46	1,96	0,71 (0,76)	1,22 (1,21)	55,40 (58,48)	16,33	2,65	10,34	2588
2016	0,043	0,52	1,67	0,72 (0,70)	1,21 (1,23)	57,14 (54,01)	15,17	3,31	13,01	2421
2017	0,042	0,51	1,52	0,64 (0,68)	1,22 (1,22)	50,59 (52,55)	13,47	3,74	13,23	2538
2018	0,043	0,54	1,7	0,67 (0,66)	1,14 (1,14)	55,81 (52,43)	16,5	4	9,07	2396
2019	0,054	0,53	1,62	0,51 (0,54)	1,07 (1,09)	42,66 (45,21)	12,18	4,76	22,75	2219
2020	0,043	0,53	1,64	0,54 (0,54)	1,08 (1,08)	47,51 (47,66)	10,53	3,21	17,96	2802
2021	0,034	0,49	1,57	0,46 (0,44)	1,08 (1,08)	41,77 (39,30)	5,84	3,71	18,47	2955
2022	0,038	0,49	1,61	0,47 (0,51)	1,12 (1,17)	39,45 (41,20)	8,52	4,59	18,63	2133
2023	0,039	0,53	1,64	0,64 (0,65)	1,19 (1,18)	52,06 (52,87)	9,75	2,32	16,4	1877
2024	0,048	0,66	1,66	0,56 (0,55)	1,18 (1,20)	43,79 (40,88)	7,36	2,58	19,33	1591



Figur 4. Felt elg pr. jegerdag i perioden 2013 – 2024 i Rennebu.

Slaktevektene for elg i Rennebu er relativt stabile, men alle kategorier viser en svak negativ trend (Figur 5). Det vil antagelig ta mange år å snu denne utviklingen, selv med tiltak i avskytingen. Målet om økte slaktevekter i siste bestandsplanperiode er således ikke innfridd.



Figur 5. Gjennomsnittlige slaktevektelg fordelt på kjønn og alder i Rennebu Kommune 2013 - 2024. Stiplede linje viser trenden for hver kategori.

Årlig irregulær avgang for elg er gjennomgående høy i kommunen. Andelen påkjørte dyr av det totale jaktuttaket har økt betraktelig siste bestandsplanperiode. Andelen påkjørsler berører naturlig nok i stor grad E6 og jernbanen og områdene knyttet til disse. Kjønnssfordelingen i avgangen varierer, men har generelt overvekt av hodyr. Dette vil trolig påvirke sett elg-data noe for kommunen samlet sett. Det kommunale målet om maks 10 % avgang samlet til vei og jernbane av antall felte dyr er ikke innfridd.


Tabell 2. Fallviltregistreringer for elg i Rennebu kommune 2013– 2024 (pr. kalenderår). Kjent avgang er fordelt på kjønn.

År	Påkjørt av bil	Påkjørt av tog	Sykdom og skade	Felt ulovlig	Andre årsaker	Sum fallvilt totalt	Antall hanndyr	Antall hunndyr	Antall ukjent kjønn	% påkjørsler av jaktuttak
2013	2	10	6	1	0	19	13	6	0	13 %
2014	4	9	18	1	3	35	7	25	3	14 %
2015	5	10	17	0	5	37	10	20	7	17 %
2016	8	16	6	1	1	32	14	14	4	23 %
2017	6	15	7	0	3	31	11	14	6	20 %
2018	6	14	10	0	9	39	11	21	7	19 %
2019	1	6	6	0	7	20	9	9	2	6 %
2020	6	7	4	0	5	22	10	6	6	11 %
2021	2	7	11	0	7	27	9	12	6	9 %
2022	3	14	4	0	3	24	7	8	9	21 %
2023	6	12	1	0	3	22	6	9	7	25 %

2024	7	22	2	0	4	35	13	18	4	28 %
------	---	----	---	---	---	----	----	----	---	------

* Dyr felt av sikkerhetshensyn og som skadedyr summert under "andre årsaker"

Jaktuttak av voksne elgkyr økte midt i siste 12-årsperiode, men har avtatt de siste årene. Kjent irregulær avgang av voksne kyr varierer veldig mellom år. Samlet har total kjent avgang av elgkyr vært nedadgående siste bestandsplanperiode (figur 6).




Figur 6. Kjent avgang av elgkyr fordelt på jaktuttak og irregulær avgang 2013-2024 (pr. kalenderår).

Status for hjort.


I forrige bestandsplanperiode ble det innført en endret avskytingsprofil for hjort. Det skulle tilstrebes en 50/50 fordeling på kjønn i det totale uttaket. Minimum 30 % kalv, minimum 30 % ungdyr, maksimum 20 % voksen bukk og maksimum 20% voksen kolle. Dette var tiltak for å møte delmålene om redusert bestand, økt alder og økt kondisjon i bestanden.

Tidligere merkeprosjekt har vist at hjorten i Rennebu er del av en trekkende bestand som har årsleveområde som dekker til dels mange kommuner fra kyst til innland. Sett hjort-data gir derfor trolig et vagt bilde på bestandsutviklingen når vi ser på tall bare fra Rennebu. Antall felte hjort i Rennebu har avtatt de to siste planperiodene i takt med at hjortestammen er blitt mindre i kommunen. Dette er i tråd med de kommunale målene, og tilbakemeldingene fra grunneierlagene som skyter mye hjort er at romslige kvoter er viktig.




Figur 7. Antall tildelte og felte hjort i Rennebu i årene 2013 – 2024.

Gjennom siste 12-årsperiode har uttaket snudd fra å være bukkedominert til å bli kalv/ungdyrdominert med fortsatt god kjønnsfordeling (figur 8, figur 9). I siste planperiode har andelen felte bukker økt noe, men stort sett har tildelingsområdene fulgt avskytingsprofilen meget bra.



Figur 8. Kjønnsfordeling på alle felte hjort i årene 2013 – 2024.



Figur 9. Kjønn – og aldersfordeling på felte hjort i Rennebu 2013 – 2024.


Det er store forskjeller i tetthet av hjort gjennom jaktperioden i kommunen. Sett hjort-data fra Rennebu viser ingen markant endring i bestandsstørrelse når man ser på sett hjort pr. jegerdagsverk. Denne parameteren ligger under maksimummet i de kommunale måla når man ser på kommunen samlet. Sett kolle pr. bukk holder seg akkurat under det kommunale maksimummet på 1,5, for siste bestandsplanperiode (1,49 gj.snitt 2022-2024). Sett kalv pr. kolle er gjennomgående under minimummet på 0,6, men svakt stigende. Sett spissbukk pr. bukk holder seg lavt og godt under det kommunale maksimummet på 0,5. Felt per jegerdag er nedadgående, hvilket tyder på en hjortebestand i tilbakegang (Tabell 3).

Tabell 3. Bestandsutvikling for hjort i Rennebu 2013 – 2024 basert på sett hjort. Innmark og utmarksjakt samlet. Merk at regler for registrering av sett hjort ble endret fra 2018 og medfører endring i indeksen sett hjort pr. jegerdag fra dette året.

Jaktår	Sett per jegerdag	Felt per jegerdag	Sett kolle per bukk	Sett kalv per kolle	Sett spissbukk per bukk	% bukker felt av sette bukker	% koller felt av sette koller	% kalver felt av sette kalver	Antall jegerdager
2013	0,35	0,037	1,4	0,59	0,45	18,72	9,15	10,26	2570
2014	0,3	0,025	1,27	0,53	0,21	11,94	8,38	10,53	3665
2015	0,28	0,028	1,47	0,58	0,47	17,31	9,45	7,69	3520
2016	0,33	0,036	1,07	0,51	0,32	15,9	9,85	12	3411
2017	0,37	0,046	1,29	0,54	0,39	18,89	13,4	15,49	3336
2018	0,44	0,054	1,67	0,55	0,42	23,75	10,4	14,86	3027
2019	0,5	0,054	1,18	0,49	0,24	14,43	10,7	17,94	2687
2020	0,42	0,045	1,03	0,51	0,26	12,34	9,76	23,08	3070
2021	0,45	0,046	1,82	0,56	0,19	16,23	9,44	13,23	3091
2022	0,37	0,043	1,54	0,57	0,31	18,46	10,67	17,65	2263
2023	0,28	0,044	1,43	0,5	0,37	22,86	13,2	23,39	2335
2024	0,47	0,044	1,52	0,52	0,33	17	6,77	12	2133

Slaktevekter på hjort viser en svak negativ trend for voksenkategoriene utenom voksen bukk som viser svak positiv trend siste 12-årsperioden (Figur 11). Målet i forrige bestandsplan om økte vekter er således ikke innfridd.

Andelen påkjørt hjort av det totale jaktuttaket ligger under det kommunale målet på maks 5% (Tabell 4).




Figur 10. Årlige gjennomsnittlige slaktevekter på hjort fordelt på kjønn og alder i Rennebu Kommune 2013 – 2024.

Tabell 4. Fallviltregistreringer for hjort i Rennebu kommune 2013 – 2024 (pr. kalenderår). Kjent avgang er fordelt på kjønn.


År	Påkjørt av bil	Påkjørt av tog	Sykdom og skade	Felt av sikkerhetshensyn	Felt som skadedyr	Felt ulovlig	Andre årsaker	Sum	Antall døde hanndyr	Antall døde hunndyr	% påkjørsler av jaktuttak
2013	8	0	2	0	0	0	0	10	2	0	2 %
2014	8	1	4	0	0	1	2	16	4	3	7 %
2015	9	0	3	0	0	0	1	13	2	1	3 %
2016	9	0	2	0	0	0	0	11	0	1	1 %
2017	7	0	3	0	0	0	0	10	2	0	3 %
2018	9	0	4	0	4	0	2	19	1	2	5 %
2019	13	1	0	0	0	0	2	16	4	1	7 %
2020	6	1	2	0	0	0	1	10	1	1	3 %
2021	8	0	1	0	0	0	3	12	2	3	7 %
2022	2	0	3	0	0	0	1	6	1	1	2 %
2023	4	1	1	0	0	0	0	6	1	0	1 %
2024	7	0	0	0	0	0	1	8	2	1	3 %

Status for rådyr.

Storviltvaldet tildelte kvote til grunneierlagene frem til 2015. I de tre siste planperiodene har det vært fri kvote på rådyr til grunneierlagene i Rennebu. De kommunale målene (2019 – 2024) baserer seg på at valdene har full frihet i egen forvaltning der det tas hensyn til trafikkdødelighet, vinterdødelighet og predasjon. Det er ingen kommunale mål om f.eks ha et minimumsmål på kalv eller balansert uttak på kjønn. Det gjør at det blir felt en stor andel bukk, noe som gjenspeiles i aldersfordelingen for alle felte rådyr (Figur 10).



Figur 11. Antall felte rådyr i Rennebu kommune 2013 – 2024



Figur 12. Kjønn- og aldersfordeling på felte rådyr i Rennebu i årene 2013 - 2024


Registrert avgang av rådyr utenom jakt er høy i Rennebu. Påkjørsler er den største kjente dødsårsaken, og fordeler seg ganske jevnt langs hovedveiene i kommunen. Det kommunale målet om maks 5 % påkjørsler av jaktuttak er urealistisk å oppnå (tabell 5).

Tabell 5. Fallviltregistreringer for rådyr i Rennebu kommune 2013 – 2024 (pr. kalenderår).

År	Påkjørt av bil	Påkjørt av tog	Sykdom og skade	Felt av sikkerhetshensyn	Felt som skadedyr	Felt ulovlig	Andre årsaker
2013	19	0	6	0	0	0	0
2014	13	0	3	0	0	1	0
2015	16	2	3	0	0	1	2
2016	15	4	6	0	0	0	1
2017	23	1	7	0	0	0	2
2018	16	3	4	0	0	0	3
2019	20	1	4	0	0	0	2
2020	19	3	1	0	0	0	4
2021	12	0	1	0	0	0	4
2022	12	0	3	0	0	0	1
2023	11	2	1	0	0	0	1
2024	13	7	0	0	0	0	4

Status for bever.

Kartlegging av bever gjennomført i 2024 viser at bestanden i Rennebu har økt betydelig, både i antall og utbredelse, siden forrige registreringer i 2017 (to aktive lokaliteter) og 2020 (14 aktive lokaliteter). Det ble registrert aktivitet på 20 lokaliteter i Rennebu kommune høsten 2024 med estimert antall på 65 dyr (Figur 11). Det ble registrert 10 nye lokaliteter som ikke er kjent fra tidligere registreringer (Rønning 2024).



Figur 13. Estimert antall bever i Rennebu i årene 2005, 2017, 2020 og 2024

Handlingsdel.

Erfaringer fra forrige planperiode.

I foregående bestandsplanene ble det gjort betydelige endringer i avskytingsplan sammenlignet med tidligere bestandsplaner, både for elg og hjort. Tildelingsområdene skulle nå forholde seg til en årlig avskytingsprofil, og ikke en kvote for 3 år hvor det var tilfeldig i hvilket år kategoridyret ble skutt. Den årlige avskytingsprofilen skulle sikre et uttak hvor fordeling av kjønn- og alder ble mest mulig riktig og likt hvert år. Tildelingsområdene hadde mulighet til å «hente seg inn» året etter i de tilfeller profilen ikke ble oppnådd.

Fellingsresultatene etter endt bestandsplanperiode var bra. Målkategoriene ble stort sett nådd, med unntak av kjønnsfordeling og 1,5 års ku. Høy andel kalv i avskytingen gjør det ikke lett å selektere på kjønn; en kalv er en kalv. Hjortavskytingen ble veldig bra. Svært god kjønnsfordeling, minimumskategoriene kalv og bukk 1,5 år endte på hhv. 28% og 14%. Maksimumskategoriene kolle og eldre bukk endte på hhv. 31% og 26%.

Handlingsdel elg.

For å stabilisere elgbestanden legges det opp til en økning i avskyting for bestandsplanperioden 2025 – 2029, sammenlignet med forrige bestandsplan. Det legges til grunn at bestanden er i økning, noe som gjenspeiles i felt elg pr. jegerdag og sett elg pr. jegerdag. Frukthetsratene, sett kalv pr. ku og sett kalv pr. kalvku er også stigende sammenlignet med forrige bestandsplanperiode. Avskytingen flyttes fra kalv-segmentet mot ungdyr-segmentet for et høyere kjøtt-uttak (Solberg, 2021). Høyere uttak av kjøtt bidrar til noe bedre økonomi for rettighetshaverne. Det er også et håp om at det kan ha en positiv effekt på jaktinnsatsen som har vært synkende de senere år. Avskytingsrammen legger opp til en relativt høyere andel hanndyr enn hunndyr i avskytingen. Her må den irregulære avgangen av voksne elgkyr i Rennebu tas i betraktning.

Avskytingsramme: 127 dyr årlig, totalt 635 dyr i perioden 2025 – 2029. Alle dyr tildeles som årlig grunnkvote etter areal- og tetthetsvurdering samt avskytingshistorikk. Det settes av 2 tilleggdyr for hele planperioden.

Det skal tilstrebes følgende årlig fordeling av faktisk felte dyr, som også er tildeling av type dyr:

- minimum 35 % kalv
- minimum 15 % ku 1,5 år
- maksimum 40 % okse 1,5 år (inkluderer okser inntil 2 tagger på en side)
- maksimum 5 % eldre ku (2,5 år eller eldre)
- maksimum 5 % eldre okse (2,5 år eller eldre over 2 tagger på en side)

Dersom målsetningen det enkelte år ikke nås, skal valdet rette opp avskytingen det kommende år, slik at samlet avskyting for planperioden blir som vedtatt i bestandsplanen. Avskytingen må imidlertid ta hensyn til forholdene i sett-elg trender over tid og spesielt utviklingen i andelen ku pr. okse må følges nøye.

Grunneierlag som har arealer mot E6 og jernbane bør styre noe av sitt uttak mot områder som er mest utsatt for påkjørsler gjennom året. Det gjelder også områder med beiteskadeproblematikk knyttet til innmark

Elgbeitetaksering og tellende areal

I denne planperioden bør det gjennomføres en elgbeitetaksering i kommunen for å få kunnskap om elgens mattilgang, beitetrykk og bæreevne. Dette er viktig dokumentasjon og grunnlag for forvaltning i årene som kommer. Det er også behov for en oppdatering av tellende areal i Rennebu kommune.

Handlingsdel hjort.

Rennebu har en hjortebestand hvor stor andel av dyrene har sesongtrekk i en eller flere varianter i forhold til individ og forvaltningsområder. Rennebu har felles mål og retningslinjer med Meldal, Orkdal og Rindal som gjelder frem til 2029, hvor målet fortsatt er en reduksjon i bestandsstørrelsen. Det legges derfor opp til fortsatt høyt uttak i Rennebu i perioden 2025 – 2029. Årlig kvote settes noe lavere enn i forrige bestandsplan til 159 dyr. Storvaldet ønsker en årlig tilleggssdyr-kvote på 20 dyr for å opprettholde et vidt handlingsrom.

Avskytingsramme: 159 (20) dyr årlig, totalt 795 (100) dyr i perioden 2025 – 2029. Alle dyr tildeles som årlig grunnkvote etter areal/tetthetsvurdering og avskytingshistorikk

Det skal tilstrebes følgende årlig fordeling av faktisk felte dyr, som også er tildeling av type dyr:

- minimum 30 % kalv
- minimum 15 % bukk 1,5 år
- maksimum 35 % kolle (1,5 år eller eldre)
- maksimum 20 % eldre bukk (2,5 år eller eldre)

Denne fordelingen skal tilstrebes årlig ned til jaktfeltnivå. For å oppnå fordelingen anbefales å bruke bunnlinjeprinsippet. Det vil si at når et dyr i maksimumskategoriene er skutt må det felles tilstrekkelig antall dyr i minimumskategoriene før et nytt dyr i maksimumskategoriene kan felles. Avvik i årlig kjønn- og aldersfordeling justeres året etter, og til slutt i siste år i planperioden. Målet er at kjønn – og alderssammensetning for alle felte dyr i femårsperioden stemmer etter jaktslutt i 2029. Det er reel alder som gjelder uavhengig av tagger eller vekt (også kalv).

Handlingsdel rådyr.

Tildelingsområdene har full frihet i egen forvaltning der det tas hensyn til avgang i trafikken, vinterdødelighet og predasjon.

Handlingsdel bever.

Kartleggingen av bever i Rennebu i 2024 viser en bestand i oppgang (estimert bestand 64 dyr) sammenlignet med registreringen i 2020. Rennebu kommune åpnet for beverjakt etter registreringen i 2020, og uttak på maks 15% er et akseptabelt grunnlag (Tabell 6). Lokaliteten ved Voll er fredet for jakt pga. nærhet til skole/barnehage og bebyggelse generelt.

Fellingsrapport skal sendes til Storvaldet v/sekretær. Rapporten skal minimum inneholde navn, adresse og kontaktinformasjon til jeger, fellingssted og dato for hver bever som er felt.

Avgrensingen oppstrøms/nedstrøms Stamnesbrua tar ikke nødvendigvis høyde for sidevassdrag og eventuelle problemområder. Av den grunn vil det på det årlige førjaktmøtet tas en gjennomgang av dette.

Tabell 6. Avskytingsplan bever.

Område	Kvote 2025-2026
Kommunegrensen - Stamnesbrua	3
Stamnesbrua - Stoin	3
Totalt:	6

Oversikt tildelingsområder og kvoter.

Fordeling av elg- og hjortekvoter for tildelingsområdene i Rennebu Storvald.

Tabell 7. Fordeling av årlig elg- og hjortekvote for tildelingsområdene. Tilleggsdyr-kvote for hjort i parantes..

Tildelingsområde	Tellende areal daa.	Tellende areal %	Årlig grunnkvote elg	Total tildeling elg 2025-2029	Årlig grunnkvote hjort	Total tildeling hjort 2025-2029
Austre Rennebu Grunneierlag	72227	13,8	20	100	8	40
Gisnås Jaktområde	8690	1,7	3	15	15	75
Hammersetra Jaktområde	5967	1,1	2	10	3	15
Hauasetra	15663	3,0	4 (3)	18	1	5
Ilfjellet Grunneierlag	66600	12,8	15	75	18	90
Innset Utmarkslag	51750	9,9	9	45	10	50
Innerdalsfeltet	9200	1,8	2	10	1	5
Jorli-Reberg Utmarkslag	23050	4,4	4	20	18	90
Leverdalen Utmarksområde	13860	2,7	4	20	1	5
Nerskogen Grunneierlag	11710	2,2	3 (2)	13	1	5
Nordre Seierdal Grunneierlag	13510	2,6	7	35	2	10
Ramsfjell Grunneierlag	85300	16,3	20	100	15	75
Skogbyggen Utmarksområde	20680	4,0	7	35	8	40
Trollheimen Grunneierlag	99470	19,1	22	110	50	250
Ytre Seierdal Utmarkslag	18100	3,5	4	20	6	30
Flågrenda	6300	1,2	1 (2)	7	2	10
SUM	522 077	100	127	635	159 (20)	795 (100)

Overføring av kvote mellom år.

Tildelingsområdene kan overføre opptil 10% av ikke-felt kvote mellom år. Det kan kun overføres kvote mellom ett år og annet. Eventuell overføring av kvote behandles på medlemsmøte i januar.

Nedklassifisering av elg- og hjortekalv.

Nedklassifisering av elgkalv under 40 kg og hjortekalv under 18 kg skal utføres av uavhengig veier.

Straffereaksjoner.

Det er først og fremst opp til de enkelte tildelingsområdene å praktisere straffereaksjoner. I tilfeller ved grove feilfelling og avvik fra avskytingsmodell skal også Storvaldet reagere. Punktet settes opp som fast post på medlemsmøtet i januar.

Annet.

Fellingsavgifter:

Elg, voksent dyr: kr. 650,-

Elg, kalv: kr. 450,-

Hjort, voksent dyr: kr. 500,-

Hjort, kalv: kr. 350,-

Slaktevektavgifter:

Elg: kr. 3,- pr. kg.

Hjort: kr. 5,- pr. kg.

Jakttider.

Elg: 25.09. - 23.12.

Hjort: 01.09. – 23.12.

Rådyr, bukkejakt: 10.08. – 23.12.

Rådyr, ordinær jakt: 25.09. – 23.12.

Bever: 01.10. – 30.04.

Fotodokumentasjon av felte okser.

Alle felte okser (ikke oksekalv) skal fotodokumenteres til valdansvarlig.

Litteratur.

Felles mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Orkland, Rennebu og Rindal kommuner 2025-2029.

Forskrift om forvaltning av hjortevilt (FOR-2016-01-08-12).

Rønning, H. 2024. Kartlegging av bever i Rennebu høsten 2024.

Rønning, H. 2020. Kartlegging av bever i Rennebu høsten 2020.

Solberg, Erling Johan; Nilsen, Erlend Birkeland; Rolandsen, Christer Moe; Veiberg, Vebjørn.

Avskytingsstrategier for elg og hjort: Hva skal vi velge, og hva blir konsekvensene?. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021 (ISBN 978-82-426-3451-1) 97 s. NINA rapport(1701).

Vedlegg.



RENNEBU KOMMUNE

Registrering av skudd mot elg

Skjema **skal** fylles ut av skytter, eventuelt sammen med jaktleder, dersom dyret ikke er funnet etter utgangen av dagen. Skjema sendes til evy.ann.ulfnes@rennebu.kommune.no


Dato: _____ Kl: _____ Jaktfelt: _____

Stedsnavn: _____

Påskutt dyr: Kalv ☐ 1,5 okse ☐ 1,5 ku ☐ Okse ☐ Ku ☐

Avstand til dyret: under 75 m ☐ 75-150 m ☐ over 150 m ☐

Var dyret: i ro ☐ luntende ☐



Marker hvilken retning dyret hadde når dyret ble påskutt og **antatt** treffpunkt.

Ble det avfyrt flere skudd mot dyret, antall: _____

Viste dyret tegn på treff: Ja ☐ Nei ☐ Beskriv reaksjon: _____

Ble det funnet skuddtegn: Ja ☐ Nei ☐ Hår ☐ Blod ☐ Beinsplinter ☐

Hva mener du er årsaken til at dyret ikke ble felt:

Skytter

Jaktleder

Skjema er lånt av Felles landbruksavdeling Røros – Os – Holtålen



Registrering av skudd mot rådyr og hjort

Skjema **skal** fylles ut av skytter, eventuelt sammen med jaktleder, dersom dyret ikke er funnet etter utgangen av dagen. Skjema sendes til evy.ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no


Dato: _____ Kl: _____ Jaktfelt: _____

Stedsnavn: _____

Påskutt dyr: Kalv ☐ 1,5 bukk ☐ 1,5 geit ☐ Bukk ☐ Geit ☐

Avstand til dyret: under 50 m ☐ 50-100 m ☐ over 100 m ☐

Var dyret: i ro ☐ luntende ☐



Marker hvilken retning dyret hadde når dyret ble påskutt og **antatt** treffpunkt.

Ble det avfyrt flere skudd mot dyret, antall: _____

Viste dyret tegn på treff: Ja ☐ Nei ☐ Beskriv reaksjon: _____

Ble det funnet skuddtegn: Ja ☐ Nei ☐ Hår ☐ Blod ☐ Beinsplinter ☐

Hva mener du er årsaken til at dyret ikke ble felt:

Skytter

Jaktleder

Skjema er lånt av Felles landbruksavdeling Rørøs – Os - Holtålen

FANGSTRAPPORT FOR BEVER

Navn	
Adresse, postnr.	
Tlf.	E-post
Fellingssted	
Fellingsdato	
Ev. kommentarer	

Rapporten sendes til Rennebu Storvald v/sekretær.

E-post: utmarksraadet@gmail.com

eller via post til Vollanveien 221, 2512 Kvikne

Det forskes på fødselstidspunkt for bever i Norge gjennom prosjektet «Det norske beverprosjektet». For å få mer kunnskap om fødselstidspunkt for bever i Norge oppfordres jegere som skyter drektige hunner om å kontakte leder for beverprosjektet Frank Rosell, frank.rosell@usn.no